

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-31 0810-03</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu 36.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.000	 36.000
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
2	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 4.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.320	 4.320
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
3	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 4.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.320	 4.320
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
4	<b>analogia</b>	Oplata za składowanie gruzu 4.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.320	 4.320
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
5	<b>KNR 2-01 0307-02</b>	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 10.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	<b>KNR 4-01 0108-05</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 10.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	<b>KNR 4-01 0108-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 10.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	<b>analogia</b>	Oplata za składowanie ziemi 10.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	<b>KNR 4-01 0603-02</b>	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem 20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	 20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	<b>KNNR-W 3 0207-01</b>	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	 20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	<b>KNR 2-01 0504-04 analogia</b>	Zасыpywanie wykopu piaskiem 10.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	<b>KNR 2-31 0402-03</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 1.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.600	 1.600
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
13	<b>KNR 2-31 0407-01</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 40.00	m m	 40.000	 40.000
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
14	<b>KNK 2-06 0404-02 analogia</b>	Wykonanie opaski z otoczaka 10.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	<b>kalk. własna</b>	Montaż elementów rur spustowych do odpływów (przedłużenie odpływów) 9.000	szt szt	 9.000	 9.000
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>